

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和7年10月3日
変更種別	設計変更
工事名	秦中央本線改良工事
工事種別	土木一式工事
工事場所	総社市 秦 地内
工事概要	施工延長 L=103.7m W=5.5(7.0)m 排水構造物工 自由勾配側溝(300) L=103.7m 地盤改良工 安定処理(t=60cm) A=219m²
契約業者	(株)たけうち
変更前の工期	令和7年4月30日 ~ 令和7年10月10日
変更後の工期	令和7年4月30日 ~ 令和7年10月10日
変更前の契約金額	5,063,300 円
変更金額	1,965,700 円
変更後の契約金額	7,029,000 円
契約変更 の理由	現地照査した結果, No.45+6.1m~No.46+14.0m区間において現況地盤に変動があり当初設計にて計上していた製品では根入れが確保できないため規格変更となる。 同様にNo.46+15.3m~No.49+1.5m区間において現況地盤に変動があり土質試験を行った結果, CBR値に満たなかったためセメント改良を追加施工する。 上記理由により増額変更となる。

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和7年10月15日
変更種別	設計変更
工事名	秦No. 2防火水槽改修工事
工事種別	土木一式工事
工事場所	総社市 秦 地内
工事概要	25t級防火水槽改修 1基 生コン(18-8-40BB) V=9.8m3 生コン(24-12-25BB) V=3.5m3 防水塗装工 A= 44m2
契約業者	(株)中川組
変更前の工期	令和7年6月11日 ~ 令和7年10月24日
変更後の工期	令和7年6月11日 ~ 令和7年10月24日
変更前の契約金額	4,125,000 円
変更金額	187,000 円
変更後の契約金額	4,312,000 円
契約変更 の理由	当初、堆積泥土厚を20cmと想定していたが、落水後検測した結果40cmであつたため、撤去処分費が増となり、増額変更を生じるものである。

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和7年10月16日
変更種別	工期変更
工事名	金井戸下水路改良工事
工事種別	土木一式工事
工事場所	総社市 金井戸 地内
工事概要	従前のとおり
契約業者	（有）ワールド吉備路
変更前の工期	令和7年4月21日 ～ 令和7年10月31日
変更後の工期	令和7年4月21日 ～ 令和7年12月26日
変更前の契約金額	15,532,000 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	15,532,000 円
契約変更の理由	関連の上水道関連工事との調整により、施工時期の延長が必要となったため。