

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和7年9月12日
変更種別	設計変更
工事名	西郡配水管布設工事
工事種別	水道施設工事
工事場所	総社市 西郡 地内
工事概要	配水管布設工 HPPEφ200mm L=136.3m HPPEφ75mm L=21.2m 仕切弁設置工 φ200mm N=1基(ソフトシール式) φ200mm N=3基(HPPE用ソフトシール式) φ200mm N=1基(不断水仕切弁) φ75mm N=1基(ソフトシール式) φ75mm N=2基(HPPE用ソフトシール式) 給水工 1式 仮設工 1式
契約業者	(株)クラカン 総社支店
変更前の工期	令和7年6月19日 ~ 令和7年9月19日
変更後の工期	令和7年6月19日 ~ 令和7年9月19日
変更前の契約金額	27,398,800 円
変更金額	2,356,200 円
変更後の契約金額	29,755,000 円
契約変更の理由	当初、既設舗装版の厚みを4cmと想定していたが、掘削の結果、舗装とHMSの平均厚20cmで確認されたため、舗装切断及びHMS取壊し処分費等が増となる。 また、標準日進量により交通誘導員を計上していたが、試掘に期間を要したため、誘導員の人員が増となる。これらを精査した結果、増額変更となる。